

PARQUE BIOSALUDABLE

TAJAHUERCE

SORIA



ÁNGEL MILLÁN DE MIGUEL
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

FEBRERO 2023

ÍNDICE

- 1.- OBJETO**
- 2.- ACTUACIONES PROPUESTAS**
- 3.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS**
- 4.- SEGURIDAD Y SALUD**
- 5.- GESTIÓN DE RESIDUOS**
- 6.- PLAZO DE LAS OBRAS**
- 7.- EJECUCIÓN**
- 8.- PRESUPUESTO**

1- OBJETO DE LA MEMORIA

La presente Memoria Valorada se redacta a requerimiento del Ayuntamiento de **TAJAHUERCE**, con la finalidad de definir las obras y actuaciones necesarias para la instalación de un parque biosaludable en la localidad de TAJAHUERCE.

Esta Memoria, constituye el documento técnico, que formará parte del expediente de licitación de la obra del Fondo de Cohesión Territorial de Castilla y León de la localidad de TAJAHUERCE.

2- ACTUACIONES PROPUESTAS

Actualmente la localidad de TAJAHUERCE carece de instalaciones para la realización de ejercicio físico, por lo que se propone la instalación de parque biosaludable.

Las principales actuaciones a realizar son:

- Preparación del terreno.
- Pavimentación con solera de hormigón de 15 cm de espesor.
- Instalación de cinco elementos de ejercicio biosaludable.

Las obras se completarán con la adecuada gestión de los residuos generados durante la ejecución de la obra y la instalación de la cartelería informativa de las obras.

3.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS

Los terrenos afectados por las obras para su normal ejecución están disponibles, según manifiesta el Ayuntamiento de TAJAHUERCE.

4.- SEGURIDAD Y SALUD

Según indica el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el adjudicatario de las obras realizará el documento donde se establecerán las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras a realizar.

5.- GESTIÓN DE RESIDUOS

Se aplicará el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, donde se marcan las pautas para la gestión de los residuos que serán generados durante la construcción de las obras.

6.- PLAZO DE LAS OBRAS

El plazo de ejecución, para la realización de las obras contempladas en la presente Memoria se fija en UN (1) mes.

7.- EJECUCIÓN

Además de lo especificado en el presente documento y subsidiariamente, serán de aplicación las Disposiciones, Normas y Reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras objeto de la presente Memoria Valorada.

8.- PRESUPUESTO

El Presupuesto Base de Licitación de las obras recogidas en la presente memoria asciende a la cantidad de **SIETE MIL VEINTISEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS (7.026,17 Euros)**.

Soria, FEBRERO de 2.023

EL INGENIERO AUTOR,

Ángel Millán de Miguel
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

PARQUE BIOSALUDABLE EN TAJAHUERCE (SORIA)

RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO			
M2 PREPARACIÓN TERRENO			
Metro cuadrado de preparación de terreno para pavimentación. Incluye: excavación y carga de materiales, transporte de materiales a vertedero autorizado, perfilado con aportación de material granular si fuera necesario, nivelación y compactado del terreno a pavimentar.			
	64,00	3,00	192,00
M2 SOLERA HORMIGÓN HM-20, E=12 CM.			
Metro cuadrado de solera de hormigón vibrado, ejecutado con hormigón en masa HM-20/P/20/Ila, de 20 N/mm ² de resistencia característica, de 12 cm. de espesor después de vibrado, incluso rasanteo, fratasado mecánico y corte de juntas.			
	64,00	17,00	1.088,00
PA IMPREVISTOS			
Partida alzada a justificar, para imprevistos que puedan surgir durante la ejecución de la obras.			
	1,00	104,63	104,63
TOTAL CAPITULO C01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO			1.384,63

RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C02 MOBILIARIO			
UD JUEGO BIOSALUDABLE			
Unidad de juego biosaludable homologado. Totalmente instalado.			
	5,00	605,00	3.025,00
TOTAL CAPITULO C02 MOBILIARIO			3.025,00

RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO C3 VARIOS			
UD GESTIÓN DE RESÍDUOS			
Gestión de Resíduos.			
	1,00	200,00	200,00
PA INSTALACIÓN CARTELERIA INFORMATIVA ACTUACIÓN			
Carteles informativos.			
	1,00	150,00	150,00
TOTAL CAPITULO C3 VARIOS			350,00

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL			4.759,63
---	--	--	-----------------

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL		4.759,63 €
Gastos Generales 16%		761,54 €
Beneficio Industrial 6%		285,58 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO		5.806,75 €
IVA 21%		1.219,42 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		7.026,17 €